

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

<b>Il Progettista</b>	<b>Responsabile del Procedimento</b>
Ing. Giuseppe Perillo (Mandatario) Ing. Pasquale Del Sorbo (Mandante) Ing. Giampietro Massarelli (Mandante - Giovane Professionista)	Ing. Giuseppe A. Latrofa

Elaborato /Tavola	Descrizione	Rev.	Data
C.025	Architettura Generale	1	12/12/2019
		2	16/01/2020
		3	27/01/2020

Il progettista si riserva la proprietà del documento vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi.

**Connettività a Cura e Spese della Stazione Appaltante**

SITI	Download	Upload
Agglomerato Industriale di Bari-Modugno	1Gbps	1Gbps
Agglomerato Industriale di Molfetta	300Mbps	300Mbps
Polizia Locale di Molfetta	100Mbps	100Mbps
Polizia Locale di Modugno	100Mbps	100Mbps
Polizia Locale di Bari	100Mbps	100Mbps
Polizia Metropolitana di Bari	100Mbps	100Mbps
Questura di Bari	100Mbps	100Mbps
Comando Carabinieri di Bari	100Mbps	100Mbps
Comando Guardia di Finanza di Bari	100Mbps	100Mbps

**N. B. :**  
 Le indicazioni riportate in termini di Larghezza di Banda (Bandwidth) sono da intendersi quale **MINIMA GARANTITA**.  
 Si precisa inoltre che tali Larghezze di Banda sono state determinate sulla scorta delle telecamere adottate nel progetto e pertanto eventuali modifiche, da parte dell'Operatore Economico partecipante, della risoluzione di quest'ultime dovrà prevedere anche il ricalcolo delle Larghezze di Banda dei collegamenti VPN.

