Oneri Sicurezza Indiretta

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sede viaria nell'agglomerato industriale di Molfetta

Committente: Consorzio ASI di Bari

Modugno, 10/03/2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Oneri sicurezza Indiretta (SpCat 1)								
1 PUG2025/ 09.S02.043.0 01	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	20,46	20,46
2 PUG2025/ 09.S02.025.0 03	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm Ipotizzato 60 giorni						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	3,00	6,00
3 PUG2025/ 09.S02.003.0 09	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 435 x 603 mm Ipotizzato 60 giorni 6 cartelli		2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	2,77	33,24
4 PUG2025/ 09.S02.001.0 05	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 330 mm Ipotizzato 60 giorni 6 cartelli		2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	1,16	13,92
5 PUG2025/ 09.S01.107.0 03	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile alta Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	paio					8,00	13,06	104,48
6 PUG2025/ 09.S01.095.0 01	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture vedi voce Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	4,58	36,64
7	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE								
	A R I P O R T A R E								214,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								214,74
PUG2025/ 09.S01.079.0 03	ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria) in filo continuo puntinato in pvc 4 operai		10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO...	paio					40,00	0,82	32,80
8 PUG2025/ 09.S01.037.0 01	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile vedi voce Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	1,84	14,72
9 PUG2025/ 09.S01.005.0 01	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile vedi voce Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	2,25	18,00
10 PUG2025/ 09.S01.005.0 01	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile vedi voce Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	2,25	18,00
11 PUG2025/ 09.S01.051.0 01	Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile vedi voce Ipotizzato 60 giorni 4 operai		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	0,85	6,80
12 PUG2025/ 09.S01.069.0 01	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 4 operai		5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	5,73	114,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro								419,66
	T O T A L E euro								419,66
	Modugno, 10/03/2025 Il Tecnico Settore Tecnico								
	A R I P O R T A R E								419,66