

Agglomerato industriale Bari - Modugno
Agglomerato Industriale Molfetta
PROVINCIA DI BARI

pag. 1

Computo Metrico

OGGETTO: Servizio di sfalcio dei margini stradali e di lotti di proprietà nel territorio consortile.
Agglomerato industriale di Bari-Modugno.
Agglomerato industriale di Molfetta

Committente: Consorzio ASI di Bari

Modugno, 16/05/2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Prevenzione incendi 2025 - Margini stradali e Lotti consortili (SpCat 1)								
	Agglomerato Industriale di Bari - Modugno (Cat 1)								
	Pertinenza Comune di Bitonto (SbCat 1)								
1 Np 01 03/05/2024	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaimiti, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaimiti, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. Via dei Fiordalisi (lato sx) *(lung.=750+159,14) Via dei Fiordalisi (lato dx) *(lung.=428+462,49)								
	SOMMANO...	m		909,14 890,49			909,14 890,49		
							1'799,63	0,35	629,87
	Pertinenza Comune di Modugno (SbCat 2)								
2 Np 01 03/05/2024	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaimiti, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaimiti, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. Via delle Violette (lato sx) Via delle Violette (lato dx)								
				426,98			426,98		
	A R I P O R T A R E						426,98		629,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						426,98		629,87
	*(lung.=888,93-305,82)			583,11			583,11		
	Via delle Violette (lato sx - zona consorzio bonifica)			551,47			551,47		
	Via delle Violette (lato dx - zona consorzio bonifica)			368,93			368,93		
	Via dei Tulipani (lato sx)			467,13			467,13		
	Via dei Tulipani (lato dx)								
	Via delle Gardenie (lato dx)			230,63			230,63		
	Via delle Gardenie (lato sx)			193,08			193,08		
	Via delle Ortensie (lato sx - tratto1)			1241,69			1'241,69		
	Via delle Ortensie (lato sx - tratto 2)			282,36			282,36		
	Via delle Ortensie (spartitraffico centrale - 1 ^a parte)		0,50	647,76			323,88		
	Via delle Ortensie (spartitraffico centrale - 2 ^a parte)			157,18			157,18		
	Via delle Ortensie (spartitraffico centrale - 3 ^a parte)		0,50	612,31			306,16		
	Via delle Ortensie (spartitraffico centrale - 4 ^a parte)		0,50	586,70			293,35		
	Via delle Ortensie (spartitraffico centrale - 5 ^a parte)		0,50	474,39			237,20		
	Via delle Ortensie (lato dx - 1 ^a parte)			382,37			382,37		
	Via delle Ortensie (lato dx - 2 ^a parte)			523,99			523,99		
	Via delle Ortensie (lato dx - 3 ^a parte)			308,08			308,08		
	Via delle Ortensie (lato dx - 4 ^a parte)			268,96			268,96		
	Via delle Margherite (lato dx - 1° tratto)			1228,97			1'228,97		
	Via delle Margherite (lato dx - 2° tratto)			934,51			934,51		
	Via delle Margherite (lato sx - 1° tratto)			132,41			132,41		
	Via delle Margherite (lato sx - 2° tratto)			664,37			664,37		
	Via delle Margherite (lato sx - 3° tratto)			207,98			207,98		
	Via delle Margherite (ovale e isole spartitraffico)			127,90			127,90		
				118,78			118,78		
				327,92			327,92		
				128,79			128,79		
				131,23			131,23		
				174,37			174,37		
	Via Gammarola (lato sx)			446,26			446,26		
	Via Gammarola (lato dx)			308,83			308,83		
	Via dei Gigli (lato sx)			636,72			636,72		
	Via dei Gigli (lato dx)			431,93			431,93		
	Via delle Azalee (lato dx - tratto 1)								
	*(lung.=262,62-144,53)			118,09			118,09		
	Via delle Azalee (lato dx - tratto 2) *(lung.=629,94-171,21-195,15-25,98-7,45)			230,15			230,15		
	Via delle Azalee (lato sx tratto 1)			496,31			496,31		
	Via delle Azalee (lato sx tratto 2)			66,50			66,50		
	Via delle Azalee (lato sx tratto 3)			195,15			195,15		
	Via delle Azalee (lato sx tratto 4)								
	Via delle Azalee (lato sx tratto 5)			511,48			511,48		
	Via dei Ciclamini (lato sx - 1° tratto)								
	Via dei Ciclamini (lato sx - 2° tratto)			170,29			170,29		
	Via dei Ciclamini (lato dx)								
	Via dei Gelsomini (lato sx)			903,80			903,80		
	Via dei Gelsomini (lato dx)			924,85			924,85		
	Prolungamento Via dei Gelsomini (lato sx)			1143,73			1'143,73		
	Prolungamento Via dei Gelsomini (lato dx)								
	*(lung.=662,03+167,18)			829,21			829,21		
	Via dei Gladioli (lato sx)								
	Via dei Gladioli (lato dx - tratto 1)			429,39			429,39		
	Via dei Gladioli (lato dx - tratto 2)			177,28			177,28		
	Via dei Gladioli (lato dx - tratto 3)			213,49			213,49		
	Via dei Gladioli (lato dx - tratto 4)			764,01			764,01		
	traversa via dei Gladioli			125,84			125,84		
	Via dei Gladioli (rotatoria con via delle Ginestre)			157,24			157,24		
	Via delle Ginestre (lato dx - tratto 1)			226,99			226,99		
	Via delle Ginestre (lato dx - tratto 2)			236,40			236,40		
	Via delle Ginestre (tratto intermedio)			295,93			295,93		
	Via delle Ginestre (lato sx)			549,11			549,11		
	Via delle Ginestre (lato dx - zona via dei Garofani)			625,00			625,00		
	Via delle Ginestre (lato sx - zona via dei Garofani)			197,82			197,82		
	Via delle Magnolie (spartitraffico centrale)		0,50	215,44			107,72		
			0,50	972,30			486,15		
			0,50	704,96			352,48		
			0,50	439,51			219,76		
	Via delle Magnolie (lato sx - 1° tratto)			526,72			526,72		
	A R I P O R T A R E						24'428,41		629,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24'428,41		629,87
	Via delle Magnolie (lato sx - 2° tratto)			166,37			166,37		
	Via delle Magnolie (lato dx - tratto 1)			349,97			349,97		
	Via delle Magnolie (lato dx - tratto 2)			223,62			223,62		
	Via delle Magnolie (tatto finale chiuso al traffico)			492,02			492,02		
	Via dei Fiordalisi (lato sx)			296,12			296,12		
	Via dei Fiordalisi (lato dx)			334,65			334,65		
	Via dei Fiordalisi (lato dx - tratto chiuso al traffico)			630,59			630,59		
	Via dei Fiordalisi (lato sx - tratto chiuso al traffico)			646,10			646,10		
	Via delle Dalie (lato sx)								
	Via delle Dalie (lato dx - 1° tratto)			385,68			385,68		
	Via delle Dalie (lato dx - 2° tratto)			99,01			99,01		
	Via dei Bucaneve (lato sx)								
	Via dei Bucaneve (lato dx)			402,64			402,64		
	Via delle Petunie (lato dx)								
	Via delle Petunie (lato sx)			289,63			289,63		
	Via delle Rose (lato dx - tratto 1)			1064,05			1'064,05		
	Via delle Rose (lato sx - tratto 1)			1079,26			1'079,26		
	Via delle Rose (lato sx - tratto 2)			367,96			367,96		
	Via delle Rose (lato dx - tratto 2)			307,87			307,87		
	Via delle Mimose (lato sx - tratto 2)			127,85			127,85		
	Via delle Mimose (lato dx - tratto 2)			122,22			122,22		
	Via delle Mimose (lato sx - tratto 1)			372,74			372,74		
	Via delle Mimose (lato dx - tratto 1)			319,95			319,95		
	Via delle Mimose (lato dx - tratto 3)			321,48			321,48		
	Via delle Mimose (lato sx - tratto 3)			397,34			397,34		
	Via degli Oleandri (lato sx)			270,97			270,97		
	Via degli Oleandri (lato dx)			278,08			278,08		
	Via delle Anemone (lato sx)								
	Via delle Anemone (lato dx)								
	Via dei Geranei (lato dx - tratto 1)			950,09			950,09		
	Via dei Geranei (lato dx - tratto 2)			345,11			345,11		
	Via dei Geranei (lato sx)			1263,56			1'263,56		
	Via dei Geranei (spartitraffico centrale)		0,50	2514,71			1'257,36		
	Via dei Garofani (lato sx - tratto 1)			470,46			470,46		
	Via dei Garofani (lato sx - tratto 2)								
	Via dei Garofani (lato dx)								
	Via delle Mammole (lato sx)			692,55			692,55		
	Via delle Mammole (lato dx)			320,30			320,30		
	Via delle Orchidee (lato sx - tratto 1)			116,93			116,93		
	Via delle Orchidee (lato sx - tratto 2)			214,59			214,59		
	Via delle Orchidee (lato sx - tratto 3)			697,60			697,60		
	Via delle Orchidee (lato dx - tratto 1)			502,93			502,93		
	Via delle Orchidee (lato dx - tratto 2)			639,37			639,37		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 1)			404,58			404,58		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 2)			209,23			209,23		
	Viale de Blasio (lato dx - tratto 1)			456,81			456,81		
	Viale de Blasio (lato dx - tratto 2)			276,34			276,34		
	Viale de Blasio (spartitraffico centrale)		0,50	842,14			421,07		
				275,09			275,09		
	Via VV. FF. (lato dx)								
	Via VV. FF. (lato sx)								
	Traversa di Via VV. FF. (lato dx)								
	Traversa di Via VV. FF. (lato sx)								
	Via dei Lilium (lato dx)			460,28			460,28		
	Via dei Lilium (lato sx)			314,69			314,69		
	Via delle Camelie (lato dx)			584,95			584,95		
	Via delle Camelie (lato sx)			117,44			117,44		
				275,66			275,66		
	Complanare SP54 lato motorizzazione			346,87			346,87		
	Rotatoria motorizzazione			401,33			401,33		
	SOMMANO...	m					45'789,77	0,35	16'026,42
	Pertinenza Comune di Bari (SbCat 3)								
3 Np 01 03/05/2024	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaletici, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari								
	A R I P O R T A R E								16'656,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'656,29
	ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnalimiti, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. Viale Lovri (lato sx) Viale Lovri (lato dx) *(lung.=274,73+6,06+77,57+8,71+71,93+21,02+56,79+19,71) Viale Chatroux (lato sx) Viale Chatroux (lato dx) *(lung.=754,70-219,96) Via Murari (lato sx) Via Murari (lato sx - tratto2) Via Murari (lato dx - tratto 1) Via Murari (lato dx - tratto 2) Via Murari (rotatoria) Via fratelli Philips (lato dx - zona manifattura) Via fratelli Philips (lato sx - zona manifattura) Via fratelli Philips (lato dx) Via fratelli Philips (lato dx - tratto 2) 								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24'471,19		16'656,29
	Via Milella (lato sx) *(lung.=331,23+114,83)			446,06			446,06		
	Via Ferorelli (lato dx)			239,35			239,35		
	Via Ferorelli (lato sx)			94,97			94,97		
	Via de Leonardis (lato dx)			497,44			497,44		
	Via de Leonardis (lato sx)			586,52			586,52		
	Via Nickmann (lato dx)			560,54			560,54		
	Via Nickmann (lato dx - tratto2)			138,57			138,57		
	Via Nickmann (lato dx - tratto3)			343,07			343,07		
	Via Nickmann (lato sx)			167,13			167,13		
	Via Melisurgo (lato sx - tratto 1)			374,92			374,92		
	Via Melisurgo (lato dx - tratto 1)			361,09			361,09		
	Via Melisurgo (lato dx - tratto 2)			255,61			255,61		
	Via Melisurgo (lato sx - tratto 2)			281,53			281,53		
	Via Pionieri del Commercio Barese (lato dx - tratto 1)			522,42			522,42		
	Via Pionieri del Commercio Barese (lato dx - tratto 2)			162,95			162,95		
	Via Pionieri del Commercio Barese (lato sx - tratto 1)			305,50			305,50		
	Via Pionieri del Commercio Barese (lato sx - tratto 2)			112,12			112,12		
	Via Fuzio (lato sx)								
	Via Fuzio (lato dx)								
	Via Gius Calabrese (lato dx)			448,32			448,32		
	Via Gius Calabrese (lato sx)			459,70			459,70		
	Via La Rotella (lato sx)			328,16			328,16		
	Via La Rotella (lato dx)			144,58			144,58		
	Viale La Rocca (lato sx)			233,50			233,50		
	Viale La Rocca (lato dx - tratto 1)								
	Viale La Rocca (lato dx - tratto 2)			152,89			152,89		
	Via Zippitelli (lato dx)								
	Via Zippitelli (lato sx)								
	*(lung.=74,9+59,87+4,1+165,07)			303,94			303,94		
	Stradella Palumbo (lato sx)								
	Stradella Palumbo (lato dx)								
	Via Corigliano (lato dx)			337,14			337,14		
	Via Corigliano (lato sx)								
	Via Accolti Gil (lato dx - tratto 1)			1202,15			1'202,15		
	Via Accolti Gil (lato dx - tratto 2)			339,73			339,73		
	Via Accolti Gil (lato sx - tratto 1)			146,65			146,65		
	Via Accolti Gil (lato sx - tratto 2)			308,67			308,67		
	Via Accolti Gil (lato sx - tratto 3)			1106,89			1'106,89		
	Via Accolti Gil (spartitraffico centrale)		0,50	243,44			121,72		
			0,50	445,68			222,84		
				1507,77			1'507,77		
				188,73			188,73		
			0,50	307,86			153,93		
	Viale Jacobini (lato dx)			236,96			236,96		
	Viale Jacobini (lato sx)			64,40			64,40		
	Viale Jacobini (lato sx - tratto 2)			35,74			35,74		
	Viale Jacobini (spartitraffico centrale)		0,50	397,32			198,66		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 1)			206,76			206,76		
	Viale de Blasio (lato dx - tratto1)			226,16			226,16		
	Viale de Blasio (lato dx - tratto 2)			659,83			659,83		
	Viale de Blasio (lato dx - tratto 3)			459,70			459,70		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 2)			498,88			498,88		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 3)			299,34			299,34		
	Viale de Blasio (lato sx - tratto 4)			409,53			409,53		
	Viale de Blasio (spartitraffico centrale)			208,93			208,93		
			0,50	1009,72			504,86		
			0,50	894,86			447,43		
			0,50	656,20			328,10		
			0,50	1200,78			600,39		
	Viale de Blasio (rotatoria Columbo e isole)			68,79			68,79		
				49,11			49,11		
				67,28			67,28		
	Via delle Begonie (lato sx - tratto 1)			148,10			148,10		
	Via delle Begonie (lato sx - tratto 2)			360,50			360,50		
	Via delle Begonie (lato dx)			756,30			756,30		
	Via delle Begonie (prolungamento verso via Columbo)			140,64			140,64		
	SOMMANO...	m					44'604,68	0,35	15'611,64
	Agglomerato Industriale di Molfetta (Cat 2) Pertinenza Comune di Molfetta (SbCat 4)								
	A R I P O R T A R E								32'267,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								32'267,93
4 NP 01 03/05/2024	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaletici, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaletici, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. Via dell'Arte Bianca (lato sx - 1° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato sx - 2° tratto) *(par.ug.=423,82-242,26) Via dell'Arte Bianca (lato sx - 3° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato sx - 4° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato sx - 5° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato dx - 1° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato dx - 2° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato dx - 3° tratto) Via dell'Arte Bianca (lato dx - 4° tratto) Strada vicinale San Lorenzo (lato sx) Via dei Viaggianti (lato sx) Via dei Viaggianti (lato sx - 2° tratto) Via dei Viaggianti (lato sx - 3° tratto) Via dei Viaggianti (lato dx) Via dei Viaggianti (lato dx e traversa) *(par.ug.=515,49-221,25) Pazzale lungo traversa di via dei Viaggianti Via degli Industriali (lato sx) Via degli Industriali (lato dx) Via degli Industriali (lato dx - 2° tratto) Via degli Industriali (lato dx - 3° tratto) Via Leonardo Messina (lato dx) Via Leonardo Messina (lato dx - 2° tratto) Via Leonardo Messina (lato sx) Via dei Tipografi (lato sx) Via dei Tipografi (lato sx - 2° tratto) Via dei Tipografi (lato dx) Via Gambardella (lato dx) Via Gambardella (lato dx - 2° tratto) Via Gambardella (lato dx - 3° tratto) Via Gambardella (lato sx - 1° tratto) *(par.ug.=246,08+159) Via Gambardella (lato sx - 2° tratto) Via dei Pastai (lato sx) Via dei Pastai (lato dx) *(par.ug.=177,38+130,66) Via de Lillo (lato dx) Via de Lillo (lato sx) Via Giovanni Agnelli (lato dx - 1° tratto) Via Giovanni Agnelli (lato dx - 2° tratto) *(par.ug.=98,40+100,45) Via Giovanni Agnelli (lato dx - 3° tratto) Via Giovanni Agnelli (lato sx) *(par.ug.=79,38+44,98) Via Cosmo Sancilio (lato dx) Via Cosmo Sancilio (lato sx)								
			181,56					188,73 181,56 368,12 198,50 21,33 28,35 48,30 559,50 398,44	
			294,24					258,23 248,67 271,46 142,49 105,59 94,00 193,10 294,24 146,84 56,25 220,84 175,71 189,10 49,61 224,01 78,15 209,41 99,60 45,24	
			405,08					86,38 119,81 45,16 405,08 231,77 416,40 308,04 212,69	
			308,04					80,04 198,85 50,91 124,36	
			124,36					54,00	
	A R I P O R T A R E						7'428,86		32'267,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								39'262,56
	pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. ZA - Via dell'Artigianato (lato dx) 554,53 554,53 ZA - Via dell'Artigianato (lato sx) 534,46 534,46 ZA - Via dell'Artigianato (spartitraffico centrale) 536,26 536,26 ZA - 1^a traversa di Via dell'Artigianato (lato sx) 279,69 279,69 ZA - 1^a traversa di Via dell'Artigianato (lato dx) 301,89 301,89 ZA - 2^a traversa di Via dell'Artigianato (lato dx) 303,20 303,20 ZA - 2^a traversa di Via dell'Artigianato (lato sx) 280,99 280,99 ZA - Via degli Elettricisti (lato dx) 223,34 223,34 ZA - Via degli Elettricisti (lato sx) 221,46 221,46 ZA - Via degli Imprenditori (lato dx) 83,23 83,23 ZA - Via degli Imprenditori (lato sx) 94,18 94,18 ZA - Via degli Arredatori (lato sx) 203,52 203,52 ZA - Via degli Arredatori (lato dx) 209,78 209,78 ZA - Via degli Idraulici (lato dx) 143,15 143,15 ZA - Via degli Idraulici (lato sx) 141,79 141,79 ZA - Via dei Carpentieri (lato sx) 156,49 156,49 ZA - Via dei Carpentieri (lato dx) 148,22 148,22 ZA - Via dei Fabbri (lato sx) 319,69 319,69 ZA - Via dei Fabbri (lato dx) 315,98 315,98 ZA - Via degli Imbianchini (lato sx) 316,47 316,47 ZA - Via degli Imbianchini (lato dx) 327,09 327,09 ZA - Largo degli Scalpellini (lato sx) 70,17 70,17 ZA - Largo degli Scalpellini (lato dx) 76,62 76,62 ZA - Largo degli Scalpellini (spartitraffico centrale) 63,68 63,68 ZA - Via dei Vetrai (lato sx) 121,84 121,84 ZA - Via dei Vetrai (lato dx) 78,99 78,99 ZA - Via dei Muratori (lato sx) 355,24 355,24 ZA - Via dei Muratori (lato dx) 354,15 354,15 ZA - Via dei Bottai (lato sx) 99,50 99,50 ZA - Via dei Bottai (lato dx) 85,42 85,42 ZA - Via dei Falegnami (lato sx) 322,84 322,84 ZA - Via dei Falegnami (lato dx) 314,22 314,22 ZA - Via dei Marmisti (lato sx) 310,47 310,47 ZA - Via dei Marmisti (lato dx) 322,07 322,07 ZA - Via Maestri del Lavoro (lato dx) 216,87 216,87 ZA - Via Maestri del Lavoro (lato sx) 190,80 190,80 ZA - Via Maestri del Lavoro (spartitraffico centrale) 204,21 204,21 ZA - Via degli Orafi (lato sx) 232,26 232,26 ZA - Via degli Orafi (lato dx) 225,44 225,44								
	SOMMANO...	m					9'340,20	0,35	3'269,07
	Pertinenza Comune di Bari (SbCat 3)								
6 NP 01 03/05/2024	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaimiti, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaimiti, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica								
	A R I P O R T A R E								42'531,63

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								48'908,18
	LAVORI A MISURA								
	Prevenzione incendi 2025 - Margini stradali e Lotti consortili (SpCat 1)								
	Agglomerato Industriale di Molfetta (Cat 2)								
	Lotti consortili (SbCat 6)								
8 OV01.011.00 1 03/05/2024	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie contigua superiore a mq 3.000.								
	Area 1						10'237,00		
	Area 2						9'338,00		
	Area 3						4'498,00		
	Area 6						11'300,00		
	Area 7						10'500,00		
	Area 8						11'675,00		
	Area 9						15'119,00		
	Area 10						6'380,00		
	Area 11						6'131,00		
	Area 12						7'807,00		
	Area 13						4'987,00		
	Area 18						9'024,00		
	SOMMANO...	mq					106'996,00	0,20	21'399,20
9 OV01.011.00 3 03/05/2024	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie inferiore a mq 3.000.								
	Area 4						1'649,00		
	Area 5						2'028,00		
	Area 14						1'399,00		
	Area 15						2'264,00		
	Area 16						1'603,00		
	Area 17						998,00		
	SOMMANO...	mq					9'941,00	0,30	2'982,30
	Agglomerato Industriale di Bari - Modugno (Cat 1)								
	Potatura e Rimozione Alberi presso Zona Artigianale (SbCat 7)								
10 OV06.019.00 5	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini esemplari di altezza da 6 a 10 m Abbattimento Pini presso Zona Artigianale						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	255,85	1'023,40
11 OV06.019.01 1a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini sovraprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico per alberi da 6 a 10 m (45% del prezzo) Abbattimento pini prezzo Zona Artigianale						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	115,13	460,52
12 OV06.019.00 1	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di								
	A R I P O R T A R E								74'773,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74'773,60
13 OV06.019.01 1b	smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini esemplari di altezza fino 4 m Abbattimento di Palmizi presso la Zona Artigianale	cadauno					18,00	95,57	1'720,26
	SOMMANO...						18,00		
14 OV06.009.00 5	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, da eseguirsi su alberature site in parchi o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico per alberi fino a 4 m (45% del prezzo) Abbattimento di Palmizi presso la Zona Artigianale	cadauno					18,00	43,00	774,00
	SOMMANO...						18,00		
15 OV06.009.00 9	Potatura di contenimento annuale di conifere. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: A chioma espansa (Pinus spp o similari) siti in parchi o giardini. esemplari di altezza da 8 a 12 m Potatura di Pini presso Zona Artigianale	cadauno					48,00	296,30	14'222,40
	SOMMANO...						48,00		
16 OV06.005.00 5	Potatura di contenimento annuale di conifere. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: A chioma espansa (Pinus spp o similari) siti in parchi o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico 30% Potatura di Pini presso Zona Artigianale	cadauno					48,00	88,89	4'266,72
	SOMMANO...						48,00		
17 OV06.005.01 1	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini esemplari di altezza da m 6,01 a m 8,00 Potatura di Sempreverdi presso la Zona Artigianale	cadauno					41,00	296,30	12'148,30
	SOMMANO...						41,00		
18 OV07.001.00 3	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico 30% Potatura di Sempreverdi presso la Zona Artigianale	cadauno					41,00	88,89	3'644,49
	SOMMANO...						41,00		
	A R I P O R T A R E								111'549,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
001	Riepilogo SUPER CATEGORIE Prevenzione incendi 2025 - Margini stradali e Lotti consortili Totale SUPER CATEGORIE euro	129'581,77	100,000	
		129'581,77	100,000	
		A RIPORTARE		

[illegible]

[illegible]

[illegible]