

Provincia di Bari
Agglomerato di Bari - Modugno
Agglomerato Molfetta

pag. 1

ELENCO PREZZI ed Analisi Np

OGGETTO: Servizio di sfalcio dei margini stradali e di lotti di proprietà nel territorio consortile.
Agglomerato industriale di Bari-Modugno.
Agglomerato industriale di Molfetta

Modugno, 16/05/2025

IL TECNICO
Settore Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Np 01	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaletici, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaletici, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 2 NP 01	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaletici, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaletici, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 3 NP 01	Sfalcio meccanico e/o manuale di erbe e/o piante arbustive esistenti sulle banchine laterali stradali, sia in presenza di barriere stradali che di segnaletici, di sostegni per impianti segnaletici e di pali per pubblica illuminazione. La larghezza prevista per il taglio P, per i tratti in piano, pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette) mentre, per scarpate e trincee di qualsiasi inclinazione, pari ad almeno mt 3,00 dal ciglio bitumato, valutata in proiezione orizzontale. Nel prezzo P compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, la finitura manuale delle erbe ed arbusti attorno ai segnaletici, ai montanti delle barriere stradali, ai pali di segnaletica e di pubblica illuminazione ed alle canalette di smaltimento acque meteoriche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'allontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc. , il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc. euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 4 Np 03	Fondi a disposizione della stazione appaltante per eventuali ulteriori attività non computate euro (diecimila/00)	corpo	10'000,00
Nr. 5 OV01.011.00 1	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie contigua superiore a mq 3.000. euro (zero/20)	mq	0,20
Nr. 6 OV01.011.00 3	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. - superficie inferiore a mq 3.000. euro (zero/30)	mq	0,30
Nr. 7 OV06.005.00 5	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini esemplari di altezza da m 6,01 a m 8,00 euro (duecentonovantasei/30)	cadauno	296,30
Nr. 8 OV06.005.01 1	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico 30% euro (ottantaotto/89)	cadauno	88,89
Nr. 9 OV06.009.00 5	Potatura di contenimento annuale di conifere. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: A chioma espansa (Pinus spp o similari) siti in parchi o giardini. esemplari di altezza da 8 a 12 m euro (duecentonovantasei/30)	cadauno	296,30
Nr. 10 OV06.009.00 9	Potatura di contenimento annuale di conifere. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: A chioma espansa (Pinus spp o similari) siti in parchi o giardini sovrapprezzo per siti su strada a medio o intenso traffico 30%		

NP 1

E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione del cantiere mobile in conformità con il D.M. 10/07/2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e la regolamentazione del cantiere durante l'esecuzione dei lavori, la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette operazioni e l'antontanamento con soffiatore del materiale di risulta dalla sede stradale e dalle calette per lo scolo delle acque meteoriche, la successiva aspirazione meccanica dei residui provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami, ecc., il trasporto a qualsiasi distanza ed il conferimento a rifiuto presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta con oneri relativi inclusi e compensati. Il compenso per estesa stradale è comprensivo anche dell' onere per lo sfalcio dell'erba nelle aree a verde adiacenti il tracciato stradale, rami di svincolo ed aree di pertinenza, case cantoniere, ecc.

					u.m.	quantità	prezzo unitario	importo Euro	
A - MATERIALI									
						x		=	€ 0,00
						x		=	€ 0,00
							Sommano i materiali		€ 0,00
B - NOLI E TRASPORTI									
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio (N01.001.001 - Prezz. Regionale Puglia 2025)									
					1	h	0,001	x	€ 51,60 = € 0,05160
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio potenza da 60 a 110 kW (N02.010.002 - Prezz. Regionale Puglia 2025)									
					1	h	0,00040	x	€ 78,02 = € 0,03121
Tosaerba a lama elicoidale per ogni ora di effettivo esercizio (N06.034.001 - Prezz. Regionale Puglia 2025)									
					2	h	0,00100	x	€ 7,00 = € 0,01400
i tempi indicati sono relativi all'attività necessaria per 1 metro									
							Sommano i noli e trasporti		€ 0,09681
C- MANO D'OPERA (Operatori del verde)									
- Operaio qualificato (RU.M14.001.004 - Prezz. Regionale Puglia 2025)					1	h	0,002	x	€ 31,32 = € 0,06264
- Operaio comune (RU.M14.001.005 - Prezz. Regionale Puglia 2025)					2	h	0,002	x	€ 28,67 = € 0,11468
							Sommano la manod'opera		€ 0,17732
è stato previsto un tempo di circa 2 ore per l'attività di sfalcio di 1km mediante n. 1 operaio qualificato e n. 2 operai comuni									
							TOTALE (A+B+C)	=	€ 0,27413
Spese generali - 15% su (A+B+C)								=	€ 0,04112
Utile d'Impresa - 10% su (A+B+C) x 1,15								=	€ 0,03152
Totale								=	€ 0,34677
PREZZO DI APPLICAZIONE LORDO ARROTONDATO							m	=	€ 0,35

PREZZO DI APPLICAZIONE LORDO ARROTONDATO	m	=	€ 0,35